



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 Faxinal dos Guedes/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>228.440,55</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					-	<b>228.440,55</b>	
<b>1.1.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>43.400,30</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	580,00	3,91	BDI 1	4,83	2.801,40	RA
1.1.0.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	60,00	5,14	BDI 1	6,35	381,00	RA
1.1.0.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	580,00	45,02	BDI 1	55,62	32.259,60	RA
1.1.0.4.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	76,55	BDI 1	94,57	2.837,10	RA
1.1.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,00	59,22	BDI 1	73,16	5.121,20	RA
<b>1.2.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>					-	<b>21.760,40</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	54,39	61,65	BDI 1	76,16	4.142,34	RA
1.2.0.2.	Composição	CO-01	REMOÇÃO DE GRADES DE JANELAS	M2	40,00	16,05	BDI 1	19,83	793,20	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,35	27,22	BDI 1	33,63	886,15	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,07	10,53	BDI 1	13,01	157,03	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	117,00	25,09	BDI 1	31,00	3.627,00	RA
1.2.0.6.	Composição	CO-06	REMOÇÃO DE TACOS EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	M2	360,00	25,59	BDI 1	31,61	11.379,60	RA
1.2.0.7.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30,00	2,06	BDI 1	2,54	76,20	RA
1.2.0.8.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	273,00	2,07	BDI 1	2,56	698,88	RA
<b>1.3.</b>			<b>ALVENARIA</b>					-	<b>7.026,30</b>	
1.3.0.1.	Composição	CO-07	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, COM TIJOLO A VISTA	M2	30,00	189,58	BDI 1	234,21	7.026,30	RA
<b>1.4.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>23.320,67</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	273,00	67,87	BDI 1	83,85	22.891,05	RA
1.4.0.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	74,20	4,69	BDI 1	5,79	429,62	RA
<b>1.5.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>60.944,00</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	517,50	44,44	BDI 1	54,90	28.410,75	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 Faxinal dos Guedes/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>0</b>									<b>228.440,55</b>	
1.5.0.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	577,50	43,44	BDI 1	53,67	30.994,43	RA
1.5.0.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	166,00	7,50	BDI 1	9,27	1.538,82	RA
<b>1.6.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>29.837,18</b>	
<b>1.6.1.</b>			<b>JANELAS</b>					-	<b>15.580,48</b>	
1.6.1.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	27,21	420,15	BDI 1	519,05	14.123,35	RA
1.6.1.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	702,07	BDI 1	867,34	1.457,13	RA
<b>1.6.2.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>14.256,70</b>	
1.6.2.1.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	13,75	724,08	BDI 1	894,53	12.299,79	RA
1.6.2.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	942,88	BDI 1	1.164,83	1.956,91	RA
<b>1.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>21.894,80</b>	
1.7.0.1.	Composição	CO-04	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, EXCETO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	UN	120,00	136,05	BDI 1	168,08	20.169,60	RA
1.7.0.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	12,25	BDI 1	15,13	75,65	RA
1.7.0.3.	Composição	CO-05	LUMINÁRIA DE TETO TIPO PAFLON, INCLUSO LÂMPADA	UN	35,00	38,15	BDI 1	47,13	1.649,55	RA
<b>1.8.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>664,20</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	20,00	26,88	BDI 1	33,21	664,20	RA
<b>1.9.</b>			<b>PAVER EXTERNO</b>					-	<b>18.606,00</b>	
1.9.0.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	200,00	75,30	BDI 1	93,03	18.606,00	RA
<b>1.10.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>986,70</b>	
1.10.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	390,00	2,05	BDI 1	2,53	986,70	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 Faxinal dos Guedes/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									<b>228.440,55</b>
Observações:									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal dos Guedes/SC  
**Local**

quarta-feira, 11 de setembro de 2024  
**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Aline Roberta Andrighi de Souza  
**CREA/CAU:** 198812-0  
**ART/RRT:** 9470095-5

RECURSO  
←