

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|-------------------|--------------|--|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| COMPOSIÇÃO | CO-01 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. | M2 | | 13,65 | 15,29 |
| SINAPI-I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0,05 | 1,61 | 1,61 |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 28,92 | 32,42 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 20,14 | 22,58 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|-----------|--------|---------------|---------------|
| COMPOSIÇÃO | CO-02 | ALAMBRADO PARA GUARDA-CORPO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO , FIO 10 BWG E MALHA QUADRADO 5X5CM. | M2 | | 111,21 | 116,98 |
| SINAPI-I | 7162 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1,0203 | 61,53 | 61,53 |
| SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,0025 | 36,59 | 36,59 |
| SINAPI-I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0,0797 | 27,45 | 27,45 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9774 | 27,11 | 30,58 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9774 | 20,14 | 22,58 |

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: