

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CO-01	REMOÇÃO DE GRADES DE JANELAS	M2		14,24	16,05
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2923	28,38	32,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2923	20,38	22,86
COMPOSIÇÃO	CO-02	LIMPEZA DE FORRO PVC	M2		4,25	4,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,38	22,86
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,008	13,80	13,80
SINAPI-I	44330	DESINFETANTE PRONTO USO	L	0,007	10,53	10,53
COMPOSIÇÃO	CO-03	RESTAURAÇÃO DO PISO EM TACOS EM MADEIRA	M2		22,19	24,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	20,38	22,86
SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1	20,77	22,50
COMPOSIÇÃO	CO-04	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, EXCETO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	UN		127,51	136,05
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7	3,14	3,30
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	4,55	4,76
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,35	16,39	17,94
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,75	18,89	20,95
SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,75	53,53	57,83
COMPOSIÇÃO	CO-05	LUMINÁRIA DE TETO TIPO PAFLON, INCLUSO LÂMPADA	UN		35,11	38,15
SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	6,85	6,85
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	4,70	4,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	22,39	25,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4732	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	CO-06	REMOÇÃO DE TACOS EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	M2		22,75	25,59
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,289	28,19	31,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7172	20,38	22,86
COMPOSIÇÃO	CO-07	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, COM TIJOLO A VISTA	M2		178,51	189,58
COTAÇÃO	COT-01	TIJOLO A VISTA	UNIDADE	39,68	2,19	2,19
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0105	589,12	604,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	28,65	32,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	20,38	22,86

11/09/2024

Data

 Responsável Técnico: Aline Roberta Andrighi de Souza
 CREA/CAU: 198812-0