



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI					
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI									184.833,77	
1.			REFORMA DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI					-	184.833,77	
1.1.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	19.102,29	
1.1.1.	Composição	CO-01	REMOÇÃO DE TACOS EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	380,00	27,88	BDI 1	34,44	13.087,20	RA
1.1.2.	Composição	CO-07	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	245,00	2,02	BDI 1	2,50	612,50	RA
1.1.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	97,00	25,09	BDI 1	31,00	3.007,00	RA
1.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,00	61,65	BDI 1	76,16	837,76	RA
1.1.5.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	32,00	2,07	BDI 1	2,56	81,92	RA
1.1.6.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	14,07	BDI 1	17,38	104,28	RA
1.1.7.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,00	10,53	BDI 1	13,01	156,12	RA
1.1.8.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	93,00	10,58	BDI 1	13,07	1.215,51	RA
1.2.			REVESTIMENTO DE PISO					-	40.474,80	
1.2.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	415,00	71,61	BDI 1	88,47	36.715,05	RA
1.2.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	225,00	13,53	BDI 1	16,71	3.759,75	RA
1.3.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	10.402,80	
1.3.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	120,00	70,17	BDI 1	86,69	10.402,80	RA
1.4.			FORRO					-	2.906,01	
1.4.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	33,00	67,87	BDI 1	83,85	2.767,05	RA
1.4.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	24,00	4,69	BDI 1	5,79	138,96	RA
1.5.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	10.877,40	
1.5.1.	Composição	CO-05	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÃO	UN	6,00	1.467,46	BDI 1	1.812,90	10.877,40	RA
1.6.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	2.660,65	
1.6.1.	Composição	CO-06	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIROS (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES.	UN	4,00	418,30	BDI 1	516,77	2.067,08	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI									184.833,77	
1.6.2.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	337,80	BDI 1	417,32	417,32	RA
1.6.3.	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H	5,00	28,53	BDI 1	35,25	176,25	RA
1.7.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					-	4.423,88	
1.7.1.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	722,42	BDI 1	892,48	1.784,96	RA
1.7.2.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	488,03	BDI 1	602,91	2.411,64	RA
1.7.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	45,99	BDI 1	56,82	227,28	RA
1.8.			DIVISÓRIAS					-	18.258,00	
1.8.1.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	15,00	985,27	BDI 1	1.217,20	18.258,00	RA
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	1.812,90	
1.9.1.	Composição	CO-05	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÃO	UN	1,00	1.467,46	BDI 1	1.812,90	1.812,90	RA
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	3.103,34	
1.10.1.	Composição	CO-08	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, CABOS E ACABAMENTO, EXCETO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS (ADAPTADO DE 93145)	UN	10,00	243,89	BDI 1	301,30	3.013,00	RA
1.10.2.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	36,56	BDI 1	45,17	90,34	RA
1.11.			MURO					-	70.811,70	
1.11.1.	Composição	CO-03	EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA	M³	90,00	368,27	BDI 1	454,96	40.946,40	RA
1.11.2.	Composição	CO-04	ALAMBRADO PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"). COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	M2	95,00	173,99	BDI 1	214,95	20.420,25	RA
1.11.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	45,00	4,93	BDI 1	6,09	274,05	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI									184.833,77	
1.11.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	45,00	58,73	BDI 1	72,56	3.265,20	RA
1.11.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	45,00	3,91	BDI 1	4,83	217,35	RA
1.11.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	45,00	12,72	BDI 1	15,71	706,95	RA
1.11.7.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	150,00	26,88	BDI 1	33,21	4.981,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES
Local
segunda-feira, 16 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE ROBERTA ANDRIGHI DE SOUZA
CREA/CAU: 198812-0
ART/RRT: 9476656-8

RECURSO
↓