



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DO PALCO PRAÇA CENTRAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Faxinal dos Guedes	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									51.864,73	
1.			REFORMA DO PALCO PRAÇA CENTRAL					-	51.864,73	
1.1.			LIMPEZA					-	937,50	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	375,00	2,02	BDI 1	2,50	937,50	RA
1.2.			PORTAS					-	12.321,23	
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,50	10,29	BDI 1	12,71	133,46	RA
1.2.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,50	939,57	BDI 1	1.160,74	12.187,77	RA
1.3.			IMPERMEABILIZAÇÕES E CORREÇÕES					-	1.951,25	
1.3.1.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	25,00	63,18	BDI 1	78,05	1.951,25	RA
1.4.			PINTURA INTERNA					-	4.937,65	
1.4.1.	Composição	CO-01	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	85,00	15,29	BDI 1	18,89	1.605,65	RA
1.4.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	85,00	3,82	BDI 1	4,72	401,20	RA
1.4.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	85,00	12,68	BDI 1	15,66	1.331,10	RA
1.4.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	85,00	15,23	BDI 1	18,82	1.599,70	RA
1.5.			PINTURA EXTERNA					-	17.743,50	
1.5.1.	Composição	CO-01	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	130,00	15,29	BDI 1	18,89	2.455,70	RA
1.5.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	130,00	3,82	BDI 1	4,72	613,60	RA
1.5.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130,00	12,68	BDI 1	15,66	2.035,80	RA
1.5.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	160,00	63,94	BDI 1	78,99	12.638,40	RA
1.6.			CORRIMÃO E GUARDA-CORPO					-	13.973,60	
1.6.1.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	200,00	10,23	BDI 1	12,64	2.528,00	RA
1.6.2.	Composição	CO-02	ALAMBRADO PARA GUARDA-CORPO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO , FIO 10 BWG E MALHA QUADRADO 5X5CM.	M2	60,00	116,98	BDI 1	144,52	8.671,20	RA
1.6.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	60,00	11,12	BDI 1	13,74	824,40	RA
1.6.4.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	60,00	26,31	BDI 1	32,50	1.950,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DO PALCO PRAÇA CENTRAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Faxinal dos Guedes	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									51.864,73

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal dos Guedes
Local
sexta-feira, 6 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE ROBERTA ANDRIGHI DE SOUZA
CREA/CAU: 198812-0
ART/RRT: 9461695-0

RECURSO
←