



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 00	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 00			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES</b>									<b>27.533,72</b>	
1.			<b>ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS</b>					-	<b>27.533,72</b>	
1.1.			<b>ADEQUAÇÃO ENTRADA</b>					-	<b>27.533,72</b>	
1.1.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,00	219,50	BDI 1	271,17	813,51	RA
1.1.2.	Composição	CO-04	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	50,00	9,34	BDI 1	11,54	577,00	RA
1.1.3.	Composição	CO-01	ALTERAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO	UN	1,00	157,64	BDI 1	194,75	194,75	RA
1.1.4.	Composição	CO-02	ALTERAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO	UN	1,00	722,84	BDI 1	893,00	893,00	RA
1.1.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,00	91,73	BDI 1	113,32	339,96	RA
1.1.6.	SINAPI	103343	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	10,00	127,51	BDI 1	157,53	1.575,30	RA
1.1.7.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	40,00	63,33	BDI 1	78,24	3.129,60	RA
1.1.8.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	20,00	100,25	BDI 1	123,85	2.477,00	RA
1.1.9.	Composição	CO-03	GURDA-CORPO EM ALUMÍNIO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.12", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	20,00	709,63	BDI 1	876,68	17.533,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal dos Guedes  
Local

quinta-feira, 3 de outubro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Samantha de Campos da Silva  
CREA/CAU: 171344-0  
ART/RRT: 9505000-8